

TABELA NR 1 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	0,00						0,00
			5,39	0,40	0,00	0,00	-0,40	
0+005,39	0,15	0,00						-0,40
			22,50	4,68	0,00	0,00	-4,68	
0+027,89	0,27	0,00						-5,07
			39,32	7,83	0,00	0,00	-7,83	
0+067,21	0,13	0,00						-12,91
			46,37	4,82	2,89	2,89	-1,93	
0+113,58	0,08	0,12						-14,84
			15,24	1,61	0,95	0,95	-0,66	
0+128,82	0,13	0,00						-15,50
			5,37	1,20	0,25	0,25	-0,95	
0+134,19	0,31	0,09						-16,45
			18,02	4,66	1,42	1,42	-3,25	
0+152,21	0,20	0,06						-19,69
			39,22	5,86	6,08	5,86	0,22	
0+191,43	0,10	0,25						-19,47
			12,69	2,85	1,74	1,74	-1,11	
0+204,12	0,35	0,03						-20,58
			61,99	16,29	3,55	3,55	-12,74	
0+266,11	0,17	0,09						-33,32
			62,48	12,73	4,30	4,30	-8,43	
0+328,59	0,23	0,05						-41,75
			48,20	12,15	2,19	2,19	-9,97	
0+376,79	0,27	0,04						-51,72
			51,41	12,50	1,11	1,11	-11,39	
0+428,20	0,22	0,00						-63,11
			50,38	8,60	1,74	1,74	-6,86	
0+478,58	0,12	0,07						-69,97
			45,81	7,45	3,12	3,12	-4,33	
0+524,39	0,20	0,07						-74,30
			90,63	15,22	7,15	7,15	-8,07	
0+615,02	0,14	0,09						-82,37
			65,18	9,18	5,05	5,05	-4,13	
0+680,20	0,15	0,07						-86,50
			63,18	8,59	3,76	3,76	-4,83	
0+743,38	0,13	0,05						-91,33
			27,53	3,35	3,27	3,27	-0,08	
0+770,91	0,12	0,19						-91,41
RAZEM				139,96	48,55	48,33		

Bilans robót ziemnych:

WYKOP [m3]	49
DOKOP/NASYP [m3]	140
PROFILOWANIE [m3]	33
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 10cm [m3]	126

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

WARSTWA ŚCIERAŁNA grub. 4cm [m2]	2687
WARSTWA WIAŻĄCA grub. 5cm [m2]	2749
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C50/3, 0/31,5MM, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 20CM [m2]	514
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO C50/3, 0/31,5MM, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE [m3]	199
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI GRUB. 10Cm [m2]	530
POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 10Cm [m2]	760