

TABELA NR 1 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+265,56	0,17	0,09						0,00
			63,03	12,87	4,30	4,30	-8,57	
0+328,59	0,23	0,05						-8,57
			48,20	12,15	1,21	1,21	-10,94	
0+376,79	0,27	0,00						-19,52
			51,41	12,50	0,00	0,00	-12,50	
0+428,20	0,22	0,00						-32,02
			50,38	8,60	1,67	1,67	-6,93	
0+478,58	0,12	0,07						-38,95
			45,81	7,45	3,12	3,12	-4,33	
0+524,39	0,20	0,07						-43,28
			90,63	15,22	7,15	7,15	-8,07	
0+615,02	0,14	0,09						-51,35
			65,18	9,18	5,05	5,05	-4,13	
0+680,20	0,15	0,07						-55,48
			63,18	8,59	3,76	3,76	-4,83	
0+743,38	0,13	0,05						-60,31
			27,53	3,35	3,27	3,27	-0,08	
0+770,91	0,12	0,19						-60,38
RAZEM				90	30			

NASYP: 90m3  
 WYKOP ręcznie: 0,1\*30=3m3  
 WYKOP mechanicznie 0,9\*30=27m3