

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Zgłoszenie budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania „  
Aktywny plac zabaw w Żłobku Samorządowym w Goworowie  
ADRES INWESTYCJI : Goworówek, dz. nr 127/3 i część dz. nr 127/5, obręb: 0012 Goworówek  
INWESTOR : Gmina Goworowo  
ADRES INWESTORA : ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo  
DATA OPRACOWANIA : maj 2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2026

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zgłoszenia budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania „Aktywny plac zabaw w Żłobku Samorządowym w Goworowie”. Obszar opracowania znajduje się na działce o nr. ew. 127/3 i części działki nr 127/5.

Potrzeba realizacji zadania wynika z realnych potrzeb społecznych oraz braku odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej dostosowanej do najmłodszych dzieci na terenie gminy Goworowo.

Plac zabaw będzie pełnił funkcję ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno – edukacyjnej, przeznaczonej zarówno dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Goworowie, jak i dla dzieci spoza placówki, w tym z rodzin zamieszkujących okoliczne miejscowości.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Plac zabaw				0.00
1.1	Roboty ziemne				0.00
1.2	Nawierzchnia placu zabaw				0.00
1.3	Urządzenia placu zabaw				0.00
2	Ogrodzenie systemowe				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Plac zabaw</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego	m <sup>2</sup>		
		285	m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
2	KNR-W 2-01 d.1. 0119-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
3	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0.35	m <sup>3</sup>	99.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.750</b>
5	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw</b>			
6	KNR 2-31 d.1. 0105-03 2 0105-04	Piasek wiślany	m <sup>2</sup>		
		285	m <sup>2</sup>	285.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
7	KNR 2-31 d.1. 0401-03 2	Rowki pod obrzeża	m		
		10.25+30.18+7.60+5.30+4.50+32	m	89.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.830</b>
8	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		0.036*poz.7	m <sup>3</sup>	3.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.234</b>
9	KNNR 6 d.1. 0404-05 2	Obrzeża poliuretanowe	m		
		poz.7	m	89.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.830</b>
<b>1.3</b>		<b>Urządzenia placu zabaw</b>			
10	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Huśtawka na słupach, zawiesie bocianie gniazdo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Huśtawka na słupach, zawiesie koszyk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - domek do wypoczynku i nauki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy 301	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - lokomotywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Domek straż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Domek cukiernia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Ślimak na podstawie betonowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Auto na podstawie betonowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Domek wiklinowy duży	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Tablica do rysowania z siedziskiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Ksylofon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Ksylofon Echo piano	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Marimba	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Ławkostół duży	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Ławka z oparciem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Kosz na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Tablica informacyjna II	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Zadaszenie materiałowe 4x4 na słupkach drewnianych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-23 d.1. 0310-02 3 kalk. własna	Ustawienie urządzeń placu zabaw - Zadaszenie materiałowe 3x3 na słupkach drewnianych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-23	Zaup i montaż - donice betonowe o dł. 2 m wraz z nasadzeniami	szt.		
d.1.	0310-02				
	3 kalk. własna				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie systemowe</b>			
31	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m	dół.		
d.2	0312-06	(kat.gr.III)			
		29	dół.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
32	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01				
		0.30*0.30*0.80*29	m <sup>3</sup>	2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
33	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe wys. 1 m z furtkami	m		
d.2	0401-01				
	0401-02				
		10.25+30.18+7.60+5.30+4.50	m	57.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.830</b>