

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
 45442100-8 Roboty malarskie
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA ZAMÓWIENIA : Remont obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Goworowie
 LOKALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH : Goworówek 43A, 07-440 Goworowo, działka nr 127/5
 ZMAWIAJĄCY : Gmina Goworowo
 ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
 :
 :
 :
 :
 BRANŻA : BUDOWLANA REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ : Mariusz Krukowski
 :
 DATA OPRACOWANIA : 25.05.2026

BIURO KOSZTORYSOWE
Mariusz Krukowski
 Białobiel, ul. Leśna 23a, 07-402 Lelis
 tel: 604 461 902 mail: krukowskimariusz@wp.pl
 NIP: 758-179-60-32 REGON: 364462885

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Goworowie			
1	ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE	1	44
1.1	Roboty przygotowawcze	1	12
1.2	Wymiana okien i montaż parapetów	13	19
1.3	Roboty malarskie z przygotowaniem powierzchni	20	31
1.4	Elementy bezpieczeństwa na ścianach pod koszami	32	32
1.5	Montaż zdemontowanych elementów wyposażenia	33	38
1.6	Roboty porządkowe	39	42
1.7	Rusztowania	43	44
2	ROBOTY ELEKTRYCZNE	45	61
2.1	Demontaże	45	49
2.2	Instalacje elektr. wewnętrzne	50	61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont obiektów sportowych Szkoły Podstawowej w Goworowie					
1	45262500-6	ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna na podstawie	Zabezpieczenie podłóg wykładziną miękką	m ²		
		poz.2	m ²	181,39	
				RAZEM	181,39
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna na podstawie	Zabezpieczenie podłóg - płyty OSB cienkie - do odzysku	m ²		
		17,56*10,33	m ²	181,39	
				RAZEM	181,39
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.2	m ²	181,39	
				RAZEM	181,39
4 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie klimatyzatorów osłoną z folii - założenie	m ²		
		2*1*2	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie koszy do siatki osłoną z folii - założenie	m ²		
		4,0*4,0*2*2	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
6 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie lamp osłoną z folii - założenie	m ²		
		1,0*1,0*12	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
7 d.1.1	KNR AT-26 0103-01 kalk. własna na podstawie	Ochrona powierzchni siatkami - demontaż siatki zabezpieczającej okna - do ponownego montażu	m ²		
		17,56*4,5	m ²	79,02	
				RAZEM	79,02
8 d.1.1	KNR 19-01 1020-04 kalk. własna na podstawie	Ostrożny demontaż osłon drewnianych grzejników - do ponownego montażu	m ²		
		2,6*1,0*6	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
9 d.1.1	KNR 4-07 0328-06	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości do 300 cm o wysokości 60-90 cm - do ponownego montażu	szt.		
		6+2	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
10 d.1.1	KNR 4-07 0328-01 kalk. własna na podstawie	Demontaż osłon drucianych klimatyzatorów - do ponownego montażu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	KNR 4-07 0328-01 kalk. własna na podstawie	Demontaż słupków do siatkówki - do ponownego montażu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.1.1	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż drabinek - do ponownego montażu	m ²		
		2,40*3,0+11,00*3,0	m ²	40,20	
				RAZEM	40,20
1.2		Wymiana okien i montaż parapetów			
13 d.1.2	KNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn i okien zespolonych z uzupełnienie izolacji termicznej i wymianą żaluzji /rolet/	m ²		
		<O1>2,6*4,0*6	m ²	62,40	
				RAZEM	62,40
14 d.1.2	KNR AT-26 0101-03	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych	m ²		
		<O1>(2,6*1+4,0*2)*6*0,30	m ²	19,08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru <O1>(2,6*1+4,0*2)*6*0,30	m ² m ²	RAZEM 19,08	19,08
16 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne <O1>(2,6*1+4,0*2)*6*0,30	m ² m ²	RAZEM 19,08	19,08
17 d.1.2	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicz- nych - tynki ościeży otworów <O1>(2,6*1+4,0*2)*6*0,30	m ² m ²	RAZEM 19,08	19,08
18 d.1.2	KNR-W 2- 02 0135-02	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm prefabrykowanych wewnętrz- nych z konglomeratu 2,6*6	mb mb	RAZEM 15,60	15,60
19 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki nowej i starej osłoną z folii - założenie poz.13 A (suma częściowa) <O2>2,4*1,0*6 <DW1>1,5*2,0*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	62,40 ----- 62,40 14,40 6,00 ----- 20,40	
				RAZEM	82,80
1.3	45442100-8	Roboty malarskie z przygotowaniem powierzchni			
20 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 <ściany>17,56*5,67-poz.13 <ściany>[10,33*5,67+0,5*10,33*(6,14-5,67)]*2 <ściany>17,56*6,14-poz.19B <ościeża>poz.17 A (suma częściowa) <sufit>17,56*10,33 <belki podsufitowe - powierzchnie pionowe>10,33*0,6*2*5 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	37,17 122,00 87,42 19,08 ----- 265,67 181,39 61,98 ----- 243,37	
				RAZEM	509,04
21 d.1.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków i pęknięć) - 5% powierzchni ścian i sufitów poz.20*5%	m ² m ²	25,45	
				RAZEM	25,45
22 d.1.3	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej poz.20	m ² m ²	509,04	
				RAZEM	509,04
23 d.1.3	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża poz.22	m ² m ²	509,04	
				RAZEM	509,04
24 d.1.3	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła poz.23	m ² m ²	509,04	
				RAZEM	509,04
25 d.1.3	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.24	m ² m ²	509,04	
				RAZEM	509,04
26 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - SUFITY poz.20A	m ² m ²	265,67	
				RAZEM	265,67
27 d.1.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY poz.26	m ² m ²	265,67	
				RAZEM	265,67
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ŚCIANY poz.20B	m ² m ²	243,37	
				RAZEM	243,37
29 d.1.3	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY poz.28	m ² m ²	243,37	
				RAZEM	243,37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lamperie do wysokości 2m (17,56+10,33*2)*2,0	m ² m ²	76,44	
				RAZEM	76,44
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1215-01 kalk. własna na podstawie	Kratki wentylacyjne - wymiana 6*2+6*2	szt. szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
1.4	45442100-8	Elementy bezpieczeństwa na ścianach pod kozłami			
32 d.1.4	KNR AT-27 0508-03 kalk. własna na podstawie	Izolacje pionowe - warstwy ochronne - materacowa ochrona ścian 10,0*2,0*2	m ² m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
1.5		Montaż zdemontowanych elementów wyposażenia			
33 d.1.5	KNR AT-26 0103-01 kalk. własna na podstawie	Ochrona powierzchni siatkami - montaż siatki zabezpieczającej okna 17,56*4,5	m ² m ²	79,02	
				RAZEM	79,02
34 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-01	Oslony drewniane grzejników - montaż 2,40*3,0+11,00*3,0	m ² m ²	40,20	
				RAZEM	40,20
35 d.1.5	KNR 4-07 0315-09 kalk. własna na podstawie	Montaż grzejników 6+2	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
36 d.1.5	KNR 4-07 0315-05 kalk. własna na podstawie	Montaż osłon drucianych klimatyzatorów 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.1.5	KNR 4-07 0328-01 kalk. własna na podstawie	Montaż słupków do siatkówki 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-01	Montaż drabinek 2,40*3,0+11,00*3,0	m ² m ²	40,20	
				RAZEM	40,20
1.6		Roboty porządkowe			
39 d.1.6	KNR 9-24 0101-02 kalk. własna na podstawie	Usunięcie zabezpieczeń elementów stałych poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.19	m ² m ²	706,97	
				RAZEM	706,97
40 d.1.6	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych poz.1	m ² m ²	181,39	
				RAZEM	181,39
41 d.1.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi <DW1>1,5*2,0*2	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
42 d.1.6	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych <O1>2,6*4,0*6 <O2>2,4*1,0*6	m ² m ² m ²	62,40 14,40	
				RAZEM	76,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7	45231400-9	Rusztowania			
43	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1.7	1612-06		kol.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
44	0	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)			
d.1.7					
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
2.1	45310000-3	Demontaże			
45	KNNR-W 9	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglany, betonowym	m		
d.2.1	0302-05	6*3+10+10+4*10	m	78,00	
				RAZEM	78,00
46	KNNR-W 9	Demontaż rur elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
d.2.1	0309-07	6*3+10+10	m	38,00	
				RAZEM	38,00
47	KNNR-W 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.2.1	0401-07	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
48	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.2.1	0402-05	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
49	KNNR-W 9	Demontaż puszek instalacyjnych p/t o śr. 70 mm	szt		
d.2.1	0404-07	4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
2.2	45310000-3	Instalacje elektr. wewnętrzne			
50	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.2.2	0301-11	4	szt.	4	
				RAZEM	4
51	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - PK-60 gł.	szt.		
d.2.2	0302-01	poz.50	szt.	4	
				RAZEM	4
52	KNNR 5	Łączniki świecznikowe IP20 podtynkowe w puszcze instalacyjnej - osprzęt ramkowy	szt.		
d.2.2	0306-03	2	szt.	2	
				RAZEM	2
53	KNNR 5	Gniazda instalacyjne 2x2P+Z w puszcze instalacyjnej - osprzęt ramkowy	szt.		
d.2.2	0308-03	4+3	szt.	7	
				RAZEM	7
54	KNR 4-03	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów - zaciski WAGO	kpl.		
d.2.2	0904-09	2+7+4	kpl.	13	
				RAZEM	13
55	KNNR 5	Wykucie bruzd dla kabla w cegle	m		
d.2.2	1207-09	poz.46	m	38	
				RAZEM	38
56	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - gipsem	m		
d.2.2	1208-02	poz.55	m	38	
				RAZEM	38
57	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy	m ³		
d.2.2	1208-05	poz.56*0,05*0,03	m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
58	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2	m		
d.2.2	0204-05	poz.56	m	38	
				RAZEM	38
59	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
d.2.2	1303-01	1	pomiar	1	
				RAZEM	1
60	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.2.2	1304-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
61	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar		
d.2.2	1307-01	1	pomiar	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1